

*Referenzobjekt St. Gallen „Schönbühlpark“*



Verdichtete Kiestragschicht



Abladen per Kran oder Stapler



Verteilen des Materials



Aufstellen der Ständer



Einhängen der Bleche



Eingehängte Bleche



Setzen der Anker



Befüllen mit Bagger



Alternativ mit Sauggebläse



Befüllung



Fertigstellung



naturawall frisch bepflanzt

**Fakten:**

Wallhöhe: 2,27m und 3,80 m

Länge der Schallschutzwand: 200 lfm.

Menge: 550 m<sup>2</sup>

Bauzeit: eine Woche (ohne Bepflanzung)